

| 課 長 | 係 長 | 設 計 | 精 算 |
|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |

**[工事名]**

**チューリップ四季彩館空調設備更新工事**



工 事 名            チューリップ四季彩館空調設備更新工事

施 工 箇 所            砺波市   中村   地内

|         |           |    |       |
|---------|-----------|----|-------|
| 施 工 概 要 | 空調設備更新    |    | 1.0 式 |
|         | ・ 室外機交換工  | N= | 4.0 基 |
|         | ・ 室内機交換工  | N= | 8.0 基 |
|         | ・ 既設配管接続工 |    | 1.0 式 |
|         | 試運転調整等    |    | 1.0 式 |

# 内 訳 明 細 書

|  | 名 称                | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------------|
|  | チューリップ四季彩館空調設備更新工事 |     |     |    |     |     |             |
|  |                    |     |     |    |     |     |             |
|  | チューリップ四季彩館空調設備更新工事 |     |     |    |     |     |             |
|  | 資材費                |     | 1.0 | 式  |     |     | 代価 1        |
|  | 労務費                |     | 1.0 | 式  |     |     | 代価 2        |
|  | 処分費                |     | 1.0 | 式  |     |     | 代価 3        |
|  | 試験・調整費等            |     | 1.0 | 式  |     |     | 代価 4        |
|  |                    |     |     |    |     |     |             |
|  | 直接工事費計             |     |     |    |     |     |             |
|  | 共通仮設費              |     | 1.0 | 式  |     |     |             |
|  | 純工事費               |     |     |    |     |     |             |
|  | 現場管理費              |     | 1.0 | 式  |     |     |             |
|  | 工事原価               |     |     |    |     |     |             |
|  | 一般管理費              |     | 1.0 | 式  |     |     |             |
|  | 工事価格               |     |     |    |     |     | (消費税抜き)     |
|  | 消費税相当額             |     | 1.0 | 式  |     |     | 工事価格 * 0.10 |
|  | 工事設計額              |     | 1.0 | 式  |     |     |             |
|  |                    |     |     |    |     |     |             |
|  |                    |     |     |    |     |     |             |
|  |                    |     |     |    |     |     |             |

砺 波 市

| 符号  | 名称                 | 摘要                            | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----|--------------------|-------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|
|     | チューリップ四季彩館空調設備更新工事 |                               |      |    |    |    |                                   |
| 代価1 | 資材費                |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | (PAC-5)            |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | ビル用マルチエアコン         | 更新用 VRVQ高効率シリーズ               | 1.0  | 式  |    |    | 授乳室、乗務員控室、収蔵庫、ホール2<br>室外機1機、室内機4機 |
|     | (PAC-20)           |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | 店舗オフィス用マルチエアコン     | 更新用machiマルチ                   | 1.0  | 式  |    |    | 厨房、室外機1機、室内機1機                    |
|     | (PAC-21)           |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | 店舗オフィス用マルチエアコン     | 更新用S-ラウンドフロータイプ SSRC80BJ(N)TD | 1.0  | 式  |    |    | シルバーワーク棟事務室、<br>室外機1機、室内機2機       |
|     | (PAC-22)           |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | 店舗オフィス用マルチエアコン     | 更新用S-ラウンドフロータイプ SSRC40BJ(N)V  | 1.0  | 式  |    |    | シルバーワーク棟実験室<br>室外機1機、室内機1機        |
|     | 冷媒追加               | R32                           | 2.7  | kg |    |    |                                   |
|     | 冷媒追加               | R410A                         | 16.7 | kg |    |    |                                   |
|     |                    |                               |      |    |    |    |                                   |
| 代価2 | 労務費                |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | 室外機交換工             | 既設撤去作業含む                      | 1.0  | 式  |    |    | 4機                                |
|     | 室内機交換工             | 既設撤去作業含む                      | 1.0  | 式  |    |    | 8機                                |
|     | 室内機化粧パネル取付工        |                               | 6.0  | 箇所 |    |    |                                   |
|     | 渡り配線接続工            | 既設配線利用                        | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     | 室外機冷媒管接続工          |                               | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     | 冷媒管SUSラッキング        | 既設配管再利用                       | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     | ドレン配管              | 既設配管再利用                       | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     | リモコン交換工            | 既設撤去                          | 7.0  | 箇所 |    |    |                                   |
|     | 天井石こうボード撤去・設置      |                               | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     |                    |                               |      |    |    |    |                                   |
| 代価3 | 処分費                |                               |      |    |    |    |                                   |
|     | 既設機器処分費            | 室外機・室内機 ほか                    | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     | 冷媒ガス回収破壊処理費        | R22                           | 1.0  | 式  |    |    |                                   |
|     |                    |                               |      |    |    |    |                                   |

| 符号  | 名称          | 摘要 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------|----|-----|----|----|----|----|
| 代価4 | 試験・調整費等     |    |     |    |    |    |    |
|     | 冷媒配管気密テスト   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|     | 真空引き及び試運転調整 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |

チューリップ四季彩館空調設備更新工事

工事数量表

| 項 目 | 内 容            | 規 格                                          | 単位 | 数量   | 備考 |
|-----|----------------|----------------------------------------------|----|------|----|
| 資材費 |                |                                              |    |      |    |
|     | ビル用マルチエアコン     | 更新用 VRVQ高効率シリーズ                              | 式  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室外機)   | RQYP224FB(冷房能力22.4Kw、暖房能力25Kw)               | 台  | 1    |    |
|     | 防雪フード          | KPS26E335TS                                  | 式  | 1    |    |
|     | フィルターチャンバー     | ロングライフフィルタ2個、フィルターチャンバー2個                    | 式  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室内機)   | 埋込ローボーイ形埋込タイプFXYLMP36Ma(冷房能力3.6Kw、暖房能力4.0Kw) | 台  | 2    |    |
|     | マルチエアコン(室内機)   | 天井埋込ダクト型FXYMP90EA(冷房能力9Kw、暖房能力10Kw)          | 台  | 2    |    |
|     | 吹き出し角型ダクト      |                                              | 個  | 2    |    |
|     | MEリモコン         | BRC1G3                                       | 個  | 4    |    |
|     | 雑材             |                                              | 式  | 1    |    |
|     | 冷媒             | R410A                                        | kg | 13.9 |    |
|     | 店舗オフィス用マルチエアコン | 更新用machiマルチ                                  | 式  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室外機)   | RXTP112F(冷房能力10Kw、暖房能力11.2Kw)                | 台  | 1    |    |
|     | ドレンアップキット      |                                              | 式  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室内機)   | 天井吊型FXYHP90Na(冷房能力9Kw、暖房能力10Kw)              | 台  | 1    |    |
|     | MEリモコン         | BRC1G3                                       | 個  | 1    |    |
|     | 雑材             |                                              | 式  | 1    |    |
|     | 冷媒             | R410A                                        | kg | 2.8  |    |
|     | 店舗オフィス用マルチエアコン | 更新用Sーラウンドフロータイプ SSRC80BJ(N)T                 | 式  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室外機)   | RZRP80BFT(冷房能力7.1Kw、暖房能力8Kw)                 | 台  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室内機)   | 天井埋込カセット型FHCP40FA(冷房能力3.6Kw、暖房能力4Kw)         | 台  | 2    |    |
|     | 標準パネル          |                                              | 個  | 2    |    |
|     | MEリモコン         | BRC1G3                                       | 個  | 1    |    |
|     | 雑材             |                                              | 式  | 1    |    |
|     | 冷媒             | R32                                          | kg | 1.7  |    |
|     | 店舗オフィス用マルチエアコン | 更新用Sーラウンドフロータイプ SSRC40BJ(N)V                 | 式  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室外機)   | RZRP40BFV(冷房能力3.6Kw、暖房能力4kw)                 | 台  | 1    |    |
|     | マルチエアコン(室内機)   | 天井埋込カセット型FHCP40FA(冷房能力3.6Kw、暖房能力4Kw)         | 台  | 1    |    |
|     | 標準パネル          |                                              | 個  | 1    |    |
|     | MEリモコン         | BRC1G3                                       | 個  | 1    |    |
|     | 雑材             |                                              | 式  | 1    |    |
|     | 冷媒             | R32                                          | kg | 1    |    |

労務費

|               |          |    |   |  |
|---------------|----------|----|---|--|
| 室外機交換工        | 既設撤去作業含む | 式  | 1 |  |
| 室内機交換工        | 既設撤去作業含む | 式  | 1 |  |
| 室内機化粧パネル取付工   |          | 箇所 | 6 |  |
| 渡り配線接続工       | 既設配線利用   | 式  | 1 |  |
| 室外機冷媒管接続工     |          | 式  | 1 |  |
| 冷媒管SUSラッキング   | 既設配管再利用  | 式  | 1 |  |
| ドレン配管         | 既設配管再利用  | 式  | 1 |  |
| リモコン交換工       | 既設撤去     | 箇所 | 7 |  |
| 天井石こうボード撤去・設置 |          | 式  | 1 |  |

処分費

|             |            |   |   |  |
|-------------|------------|---|---|--|
| 既存品撤去処分費    | 室外機・室内機 ほか | 式 | 1 |  |
| 冷媒ガス回収破壊処理費 | R22        | 式 | 1 |  |

試験・調整費等

|             |  |   |   |  |
|-------------|--|---|---|--|
| 冷媒配管気密テスト   |  | 式 | 1 |  |
| 真空引き及び試運転調整 |  | 式 | 1 |  |