

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		市営住宅東鷹栖団地3号棟外壁改善工事(その2) 内訳書					
A	直接工事費		1.0	式			
αA	共通仮設費 (指定仮設費除く)		1.0	式			
(A')	指定仮設費		1.0	式			
		純工事費					
b	現場管理費		1.0	式			
		工事原価					
c	一般管理費		1.0	式			
		合 計					
		端数整理					
		工事価格					
d	消費税相当額		1.0	式			
		工事設計額					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改善工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
(A')	指定仮設費		1.0	式			
	指定仮設費 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接仮設工事						
	養生	外壁改修	1.0	式			
	整理清掃後片付け	外壁改修	1.0	式			
	枠組本足場	手すり先行方式 900x1700	724.0	m2			
	安全手すり	手すり先行方式	76.1	m			
	ブラケット足場		8.2	m2			
	単管抱足場	階段室足場 高さ10m未満	33.2	m2			
	単管一本足場	通路作業区画 高さ10m未満	108.0	m2			
	養生シート張	防災1類	832.0	m2			
	仮設材運搬		1.0	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改善工事						
	<b>〈既設吹付タイル仕上部〉</b>						
	施工数量調査 (打ち放面・仕上塗装改修)	マーキング、計測、図面作成共	233.0	m2			
	既設塗膜除去(アスベスト含有建材)	廃棄物処理含 集じん装置付グラインダーケレン工法	233.0	m2			
	コンクリート打放し仕上 ひび割れ部改修工法	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 注入間隔200~300	11.7	m			
	外壁:水洗い洗浄		233.0	m2			
	下地調整塗材	C-1(既設塗膜ケレン除去面)	233.0	m2			
	吹付タイル吹付	防水型複層仕上塗材E(透湿弾性型) 凸凹模様 上塗:ポリウレタン系塗装	233.0	m2			
	<b>〈既設アクリル樹脂系クリアー吹付部〉</b>						
	施工数量調査 (打ち放面・仕上塗装改修)	マーキング、計測、図面作成共	185.0	m2			
	水洗い洗浄		185.0	m2			
	コンクリート打放し仕上 ひび割れ部改修工法	シール工法 パテ状エポキシ樹脂塗り	9.2	m			
	コンクリート打放し面 浸透性改質剤塗布	ナノシリコン浸透性超遮水保護材	185.0	m2			
	<b>〈既設磁器タイル仕上部〉</b>						
	施工数量調査 (タイル改修)	外壁マーキング、計測、図面作成共	66.2	m2			
	水洗い洗浄		66.2	m2			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	磁器モザイクタイル仕上 ひび割れ部改修工法	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 注入間隔200~300	3.3	m			
	磁器モザイクタイル仕上 浮き部改修工法	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂 注入工法(16本/m2、25ml/ヶ所)	2.0	m2			
	タイル面 下地調整	タイルクリーニング	66.2	m2			
	タイル目地 浸透性防水剤塗布		66.2	m2			
	<b>〈目地シーリング、その他〉</b>						
	打継目地シーリング打替	MS-2 15X10 撤去共	307.0	m			
	タイル目地シーリング打替	MS-2 10X10 撤去共	69.3	m			
	建具枠周囲シーリング打替	建具AW-3 MS-2 15X10 撤去共	183.0	m			
	外部物置扉塗装塗り替え	鋼製両開きアングル戸 1.52W・1.90H DP塗 (両面、素地調整・錆止共)	3.0	か所			
	破風・鼻隠し: 塗装塗り替え	人口木材 DP塗	69.7	m			
	堅樋: 塗装塗り替え	硬質塩ビ管 DP塗	44.0	m			
	換気扇フード清掃	9か所	1.0	式			
	屋上清掃	水洗い洗浄共	1.0	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A <sup>1</sup>	指定仮設費						
	アスベスト除去作業 養生		1.0	式			
	アスベスト除去作業 整理清掃後片付		1.0	式			
	アスベスト粉塵環境測定	作業中3点、作業後3点	1.0	式			
	仮設郵便箱設置	9戸分用1個（支給品） 取付・取外し共	1.0	式			
	計						